

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างผนังกันดิน บริเวณคลองโคกหม้อ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกหม้อ
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหลักเมือง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ทำการก่อสร้างผนังกันดิน สูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภาณุภาค ศิษย์ปฐม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายณรงค์ฤทธิ์ เกกิงเดช	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายพงษ์ศักดิ์ แซ่มฉลี	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง

ที่ รบ ๕๓๖๐๓ /

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกันดิน บริเวณคลองโคกหม้อ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกหม้อ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหลักเมืองที่ ๔๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ มีรายละเอียดตามคำสั่งข้างต้น เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งข้างต้น ซึ่งมีรายชื่อข้างท้ายนี้ได้ร่วมกันประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างตามคำสั่งดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องกองช่าง เทศบาลตำบลหลักเมือง โครงการก่อสร้างผนังกันดิน บริเวณคลองโคกหม้อ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกหม้อ งบประมาณ ๘๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังกันดิน สูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหลักเมืองกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒ - ๓ ลำดับที่ ๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๘๑๐,๒๗๐.๒๘ บาท ในกรณีนี้ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๘๑๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๗๕ วัน ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ที่คณะกรรมการกำหนดไว้เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ และเห็นควรมอบหมายงานพัสดุกองคลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายภาณุภาค ศิษย์ปฐม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ เกกิงเดช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ แซ่มวลี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมาธิการ
นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

☐ ทราบ ☐ ดำเนินการ ☒ อนุมัติตามระเบียบต่อไป

(นายธนากร รุ่งเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง

(นายธนากร อภิโสภณกุล)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

๖ ธ.ค. ๒๕๖๗


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนังกันดิน
 ปริมาณงาน พนังกันดินสูง 3.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลองโคกหม้อ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหลักเมือง
 แบบเลขที่ 3/2568
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ราคาน้ำมัน 33.08 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ทำงานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ทำงานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานปรับพื้น							
1.1	ลูกรัง บดอัดแน่น	21.6	ลบ.ม.	320.55	6,923.88	1.3392	429.28	9,272.46
1.2	ลูกรัง	120	ลบ.ม.	247.55	29,706.00	1.3392	331.52	39,782.28
2	เสาเข็ม							
2.1	เสา I 0.15 x 0.15 x 2.00 ม.	32.00	ต้น	224.46	7,182.72	1.3392	300.60	9,619.10
2.2	เสา I 0.26 x 0.26 x 8.00 ม.	33.00	ต้น	2,360.40	77,893.20	1.3392	3,161.05	104,314.57
2.3	เสา I 0.26 x 0.26 x 10.00 ม.	33.00	ต้น	2,950.50	97,366.50	1.3392	3,951.31	130,393.22
3	โครงสร้าง							
3.1	คอนกรีต โครงสร้าง 240 ksc	21.08	ลบ.ม.	2,246.00	47,345.68	1.3392	3,007.84	63,405.33
3.2	ไม้แบบ 1x8 ยาว 4-4.5 ม.	36.00	ลบ.ฟ.	798.83	28,757.88	1.3392	1,069.79	38,512.55
3.3	ไม้คร่าว ขนาด 1.5x3 นิ้ว ยาว 4 ม.	18.00	ลบ.ฟ.	400.00	7,200.00	1.3392	535.68	9,642.24
3.4	ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	70.00	ตร.ม.	139.00	9,730.00	1.3392	186.15	13,030.42
3.5	ตะปู	23.00	กก.	40.79	938.17	1.3392	54.63	1,256.40
3.6	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- DB16	4.68	ต้น	30,228.00	141,467.04	1.3392	40,481.34	189,452.66
	- DB12	0.71	ต้น	27,246.00	19,344.66	1.3392	36,487.84	25,906.37
	- RB9	3.32	ต้น	29,028.51	96,374.65	1.3392	38,874.98	129,064.94
	- RB6	1.12	ต้น	29,661.92	33,221.35	1.3392	39,723.24	44,490.03
3.7	ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	79.44	1,588.80	1.3392	106.39	2,127.72
4	ป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมป้ายโครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					605,040.53		รวมราคากลางทั้งสิ้น	810,270.28

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเพียง 810,000.00 บาท ตัวหนังสือ แปลงเศษหนึ่งทศนิยมบาทถ้วน

คิดเป็นราคาก่อสร้างพนังกันดิน ยาว 48 เมตร เฉลี่ยเมตรละ 16,875.00 บาท


 ประธานกรรมการ
 (นายภาณุภาค ศิษย์ปฐม)

ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ

(นายฉัตรฤทธิ์ เถกิงเดช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


 กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ แซ่มจดี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ